



Amstellaan bereikt hoogtepunt

Deventer - Met man en macht is het afgelopen weekeinde gewerkt aan de reconstructie van de kruising Amstellaan en Snipperlingsdijk in Deventer. Aannemerscombinatie Van Spijker Infrabouw/Gebr. De Koning verwijderde het asfalt, plaatste een fietstunnel, verhoogde de kruising en verlegde de weg over een nieuw aangelegd viaduct. In totaal is 3000 ton asfalt gefreesd

en is de kruising ruim anderhalve meter opgehoogd met 4500 kuub zand en 3000 ton puin. Een 650 tons rupskraan hees de prefab betonnen elementen van de 30 meter lange fietstunnel op hun plek. Zo'n 180 man werkten op de kruising, die na het aanbrengen van het nieuwe wegdek, de belijning en het plaatsen van de verkeersregelinstanties vanaf dinsdagochtend

vroeg weer verkeer kon doorlaten. De afsluiting vormde het hoogtepunt in de uitvoering van het project Amstellaan, dat afgelopen najaar is begonnen en eind dit jaar klaar moet zijn. Het project creëert een veilige verbinding tussen het oostelijke en westelijke deel van de Deventer Rivierenwijk.

Foto en tekst: APA/Jorrit Knuvelder